



| FDV Dokumentasjon | | | |
|--|--|---|---|
|  | |  | |
| Kunde/Prosjektidentifikasjon | | | |
| Kunde/Prosjekt Se vedlegg: Kundenavn. | | Kundens navn og adresse, se eventuelt vedlegg | |
| Merket. Se eventuelt prosjektreferanse. | | Tlf.: | Fax: Adr: |
| Leverte Produkter | | | |
| Produkt: Industrielt overflatebehandlet kledning | | Beskrivelse av overflatebehandlingen: Jotun industri Visir (transparent) Jotun industri Opaque primer Jotun industri Optimal/Jotun industri Drygolin Jotun industri Trebitt (transparent) | |
| Ordrenummer: | | Produkt kode: | Adm.Ref.: Ordretype: |
| Materialspefikasjon | | | |
| Materiale: Ubehandlet gran | | Beskrivelse: Kledning i henhold til Norsk standard | |
| Overflatebehandling: Jotun industri Opaque primer Jotun industri Optimal/Ind Drygolin Jotun industri Visir (transparent) Jotun industri Trebitt (transparent) | | Farge / navn: Farge / navn: Farge / navn: Farge / navn: Farge / navn: | |
| Malingsleverandør | | Påført sett X | |
| Jotun AS | | Jotun industri produkter | http://jotun.no/industri |
| Lagring/Montering | | | |
| Lagring | | Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering! | |
| Montering | | Spikerhull og bart tre MÅ overmales etter montering | |
| Behandling etter montering | | | |
| Etterbehandling: | | | |
| Jotun industri Visir : | | Behandlet utvendig kledning kun påført industri Visir (transparent grunning) skal overmales så snart som mulig og senest innen 2 mnd etter montering. Monteres Visir grunnet kledning om vinteren, skal mellom- og toppstrøk påføres så snart temperaturen tillater det i påfølgende malesessong. Endeved og kuttflater grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk. Kledningen må være ren før videre behandling. | |
| Jotun industri Opaque primer: | | Endeved og kuttflater grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk før viderebehandling. Kledningen må være ren før viderebehandling. Viderebehandling som må skje innen 12 mnd, anbefalte produkter er 2 strøk Optimal eller Drygolin Ultimatt | |
| Jotun industri Trebitt (transparent): | | Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans inntil fem år. Skader og endeved grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Det er mulig å påføre et strøk med Trebitt Superbeis, men vær obs på at fargen da vil bli mørkere siden det allerede er påført to strøk | |
| Jotun industri Optimal: | | Endeved og kuttflater grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart etter montering. Kledningen må være ren før videre behandling. Toppstrøk med Optimal eller Drygolin Ultimatt skal påføres innen to år | |
| VIKTIG ! | | Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. | |
| Vask av behandlede flater: | | Jotun husvask anbefales brukt. Overflater med svertesopp og alger vaskes med Jotun husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med Jotun kraftvask. | |
| Annet | | | |
| Reklamasjoner: | | Ved mottak og i normal garantiperiode: kontaktes produsent, oppgi relevant dokumentasjon og vedlikeholdslogg bør fremlegges! | |
| Garantier / Ansvar | | Reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres, dersom det er mulig å oppdage feilen, dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar | |
| Avfalsføring | | Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering | |
| Sikkerhet Standard | | Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon. | |
| Dato / Vedlegg / Referanse. | | | |
| Utstedelse av FDV: | | | |
| Sted: Torpo | | Dato: 25.06.2015 | Sign.: |